

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45454000-4	część podziemna			
d.1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 4*(1.4+2)*1.0	m ³		
			m ³	13.600	
				RAZEM	13.600
2	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.34+1.36+1.39+1.39)*1.0	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
3	KNR-W 4-01 d.1 0737-03	Oczyszczenie ścienne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
4	KNR-W 4-01 d.1 0619-01	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² przy użyciu szczotek stalowych poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
5	KNR-W 4-01 d.1 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m ² metodą smarowania poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
6	ZKNR C-1 d.1 0405-06	Renowacja starego budownictwa. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 90 cm metodą iniekcji grawitacyjnej. 1.4*1.4	m		
			m	1.960	
				RAZEM	1.960
7	ZKNR C-1 d.1 0301-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni ponad 30 % poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
8	ZKNR C-1 d.1 0303-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną. Gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
9	ZKNR C-1 d.1 0303-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
10	ZKNR C-1 d.1 0308-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, cementowej, na powierzchni pionowej poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
11	ZKNR C-1 d.1 0306-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Ostonięcie pionowych izolacji tkaniną techniczną poz.2	m ²		
			m ²	5.480	
				RAZEM	5.480
2	45454000-4	część nadziemna			
d.2	KNR-W 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (1.07+1.07+1.28+1.28)*4.42	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
13	KNR-W 4-01 d.2 0737-02	Oczyszczenie ścienne murów z wystrojem architektonicznym z cegły poz.12	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
14	KNR-W 4-01 d.2 0737-03	Oczyszczenie ścienne filarów, pilastrów, gzymsów i attyk z cegły (0.98+0.98+1.12+1.12)*(0.33+0.14+0.24)	m ²		
			m ²	2.982	
				RAZEM	2.982
15	ZKNR C-1 d.2 0403-02	Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych o powierzchni do 5,0 m ² poz.12	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
16	KNR-W 4-01 d.2 0308-03 z.sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - materiały z rozbiórki	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	ZKNR C-1 d.2 0408-02 w.s.4. 9910	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzchni na ścianach o powierzchni do 5,0 m ² w jednym miejscu - promień krzywizny do 3 m	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
18	ZKNR C-1 d.2 0409-02 w.s.4. 9910	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m ² w jednym miejscu - promień krzywizny do 3 m	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
19	ZKNR C-1 d.2 0410-02 w.s.4. 9910	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m ² w jednym miejscu - promień krzywizny do 3 m	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
20	ZKNR C-1 d.2 0411-02 w.s.4. 9910	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni do 5,0 m ² w jednym miejscu - promień krzywizny do 3 m	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
21	ZKNR C-1 d.2 0114-04	Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową	m ²		
			m ²	20.774	
				RAZEM	20.774
22	KNR-W 2-02 d.2 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej	m ²		
		(0.98+0.98+1.12+1.12)*0.7	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
23	TZKNBK IX d.2 5308b/5308c uwaga p.tablicą analogia	Figura - montaż odlewów cementowych - ilość 1 szt. - interpolacja	szt.		
		1+1 <demontaż i montaż>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	TZKNBK IX d.2 5454-12 uwaga p.tablicą analogia	Oczyszczenie cementowych figur o wys. 40-60 cm - zdjęcie farby olejnej - ilość do 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	TZKNBK IX d.2 5305b/5305c uwaga p.tablicą analiza indywidualna	Figura o wys. 50 cm - wykonanie renowacji - ilość 1 szt. - interpolacja	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	część podziemna						
2	część nadziemna						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 11	część podziemna						
2	12 - 25	część nadziemna						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie: