

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia gontem dachu dzwonnicy wraz z daszkiem okapowym w Szpikołosach.

ADRES INWESTYCJI : Szpikołosy. Dz. nr 162.

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w.M.B.Łaskawej w Szpikołosach

ADRES INWESTORA : Szpikołosy 120. Gmina Hrubieszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Kowalczyk 22-500 Hrubieszow ul. Polna 40/18

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana gontu na dachu dzwonnicy			
1	KNR 2-02 d.1 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.		
		2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	NNRNKB d.1 202 1611b-03	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 8 m	kol.* stan.		
		3	kol.* stan.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu. Robota na dachu w sprzęcie ochrony indywidualnej.	m		
		6.79*4	m	27.160	
				RAZEM	27.160
4	TZKNBK VI d.1 -144	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów przy kryciu podwójnym	m ²		
		< Dach1> $(2.50/2*5.55)*8 + ((2.40/2*1.70)*2 + (2.60+1.90)/2*0.40)*4$	m ²	75.420	
				RAZEM	75.420
5	TZKNBK V - d.1 138	Wymiana łączenia dachów przy odstępie do 16 cm	m ²		
		$((2.50/2*5.55)*8 + ((2.40/2*1.70)*2 + (2.60+1.90)/2*0.40)*4)*50%$ < zakładana wymiana do 50% uszkodzonego łączenia>	m ²	37.710	
				RAZEM	37.710
6	TZKNBK VI d.1 -35	Krycie dachu gontami o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 50 cm	m ²		
		$(2.50/2*5.55)*8 + ((2.40/2*1.70)*2 + (2.60+1.90)/2*0.40)*4$	m ²	75.420	
				RAZEM	75.420
7	TZKNBK VI d.1 -126	Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		$(2.50/2*5.55)*8 + ((2.40/2*1.70)*2 + (2.60+1.90)/2*0.40)*4$	m ²	75.420	
				RAZEM	75.420
8	KNR 19-01 d.1 0415-11	Krycie dachu gontami - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach przy nachyleniu połaci 85-120 %	m ²		
		$(2.50/2*5.55)*8 + ((2.40/2*1.70)*2 + (2.60+1.90)/2*0.40)*4$	m ²	75.420	
				RAZEM	75.420

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wymiana gontu na dachu dzwonnicy				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					