
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W CZERNICZYNI - STRONA
PÓŁNOCNA
ADRES INWESTYCJI : CZERNICZYN 39, 22-500 HRUBIESZÓW
INWESTOR : PARAFIA W CZERNICZYNI P.W.ŚW. JANA CHRZCICIELA
ADRES INWESTORA : CZERNICZYN 39, 22-500 HRUBIESZÓW
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1	KNR 2-31 d.1 0806-04 analogia	Ręczne rozebranie płytek chodnikowych [5,3+2,8+2,9+5,5+8,1+5,5+2,9+3,15+7,6+4,7+1,4]*0,8	m ² m ²	 39,880	
				RAZEM	39,880
2	KNR 2-01 d.1 0205-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km [5,3+2,8+2,9+5,5+8,1+5,5+2,9+3,15+7,6+4,7+1,4]*[1,2+1,5]/2*2,0	m ³ m ³	 134,595	
				RAZEM	134,595
3	KNR BC-02 d.1 0201-02	Czyszczenie ręczne pionowych powierzchni [5,3+2,8+2,9+5,5+8,1+5,5+2,9+3,15+7,6+4,7+1,4]*2,0	m ² m ²	 99,700	
				RAZEM	99,700
4	KNR 4-01 d.1 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 99,70	m ² m ²	 99,700	
				RAZEM	99,700
5	KNR BC-02 d.1 0301-02 analogia	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm 99,70	m ² m ²	 99,700	
				RAZEM	99,700
6	KNR K-04 d.1 0102-01 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych styrodur gr. 5 cm na ścianach 99,70	m ² m ²	 99,700	
				RAZEM	99,700
7	KNR 4-01 d.1 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm 134,59	m ³ m ³	 134,590	
				RAZEM	134,590
8	KNR 2-31 d.1 0502-01 analogia	Chodniki z płyt betonowych 40x40 - materiał z rozbiórki 39,88	m ² m ²	 39,880	
				RAZEM	39,880
2		IZOLACJA ŚCIAN COKOŁU			
9	KNR 4-01 d.2 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych cokołu 5,3*0,78+2,8*0,8+2,9*0,78+5,5*0,87+8,1*0,85+5,46*0,8+3,0*0,77+3,2*0,71+7,71*0,65+4,73*0,6+1,4*0,6	m ² m ²	 37,946	
				RAZEM	37,946
10	KNR AT-26 d.2 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca 37,95	m ² m ²	 37,950	
				RAZEM	37,950
11	KNR AT-26 d.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 37,95	m ² m ²	 37,950	
				RAZEM	37,950
12	KNR AT-26 d.2 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm Krotność = 1,5 37,95	m ² m ²	 37,950	
				RAZEM	37,950